PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Alamat Jl. Lando Desa Kalukibula Kecamatan Sigi Biromaru Telp/ Fax. -

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PAKET PEKERJAAN	:	PENGAWASAN RENOVASI KANTOR BBP KEC. LINDU, PENGAWASAN RENOVASI KANTOR BBP KEC. KULAWI DAN PENGAWASAN RENOVASI KANTOR BBP KEC. PIPIKORO
ID RUP	:	40547178 40547191 40547198

URAIAN PEKERJAAN	
1.	Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.
2.	Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3.	Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4.	Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan konstruksi. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
5.	Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi
6.	Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As-Built Drawing*) sebelum serah terima pertama.
7.	Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.
8.	Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana kegiatan ketika terjadi keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan
9	• Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan sebagai Resume Laporan Harian yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana. • Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran; • Surat perintah perubahan pekerjaan dan berita acara pemeriksaan pekerjaan tambah kurang apabila ada; • Laporan rapat di lapangan (site meting);

	• Foto Dokumentasi (0%, 50%, 100%); • Laporan akhir pekerjaan pengawasan; • Setiap laporan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap;